

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PROJETADA - POVOADO UMBURANAS -
LOCALIZAÇÃO: RUA PROJETADA - POVOADO UMBURANAS - ZONA RURAL**

Relatório: Composições da Obra

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Num	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
001	Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL GRUPO		R\$	2.202,61
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,00	M2	477,79	1.433,37
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1.131,24	M	0,68	769,24
002	Grupo: MOVIMENTO DE TERRA	TOTAL GRUPO		R\$	4.464,25
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	49,98	M3	71,95	3.596,06
79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	41,89	M3	5,73	240,03
74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16	390,16	M3	1,61	628,16
003	Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	TOTAL GRUPO		R\$	317.986,87
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	4.020,01	M2	1,92	7.718,42
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.249,50	M	36,23	45.269,39
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	4.020,01	M2	65,92	264.999,06
004	Grupo: PINTURA	TOTAL GRUPO		R\$	1.002,10
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	249,90	M2	4,01	1.002,10
005	Grupo: SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	TOTAL GRUPO		R\$	2.877,00
5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	10,00	UD	131,16	1.311,60
5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	10,00	UD	156,54	1.565,40

TOTAL DA OBRA	R\$	328.532,83
----------------------	------------	-------------------

(trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584