

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PROJETADA - POVOADO UMBURANAS - ZONA RURAL

LOCALIZAÇÃO: RUA PROJETADA - POVOADO UMBURANAS - ZONA RURAL

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	%	Acum
1.00	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	65,92	4.020,01	264.999,06	80,66	80,66
2.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,23	1.249,50	45.269,38	13,78	94,44
3.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,92	4.020,01	7.718,42	2,35	96,79
4.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	71,95	49,98	3.596,06	1,09	97,88
5.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	UD	156,54	10,00	1.565,40	0,48	98,36
6.00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	477,79	3,00	1.433,37	0,44	98,80
7.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	UD	131,16	10,00	1.311,60	0,40	99,20
8.00	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4,01	249,90	1.002,10	0,31	99,50
9.00	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	0,68	1.131,24	769,24	0,23	99,74
10.00	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16	M3	1,61	390,16	628,16	0,19	99,93
11.00	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	5,73	41,89	240,03	0,07	100,00
				R\$	328.532,82		